

ZESTAWIENIE DREWNA

Lokalizacja: Głowno ul.Kilińskiego 2

Investor: Gmina Głowno

lp.	Symbol	Przekrój	Długość na rzucie	Ilość	Kąt dachy	Długość [m]	Suma elementów według przekroju [m]						
							8x16	12x12	12x20	3,2x18	0x0	0x0	0x0
							(0,0128)	(0,0144)	(0,0240)	(0,0058)	(0,0000)	(0,0000)	(0,0000)
1	krokiew	8x16	7,00	6	20°	7,45	44,70						
2	krokiew	8x16	6,30	4	20°	6,70	26,82						
3	krokiew	8x16	1,00	8	20°	1,06	8,51						
4	krokiew	8x16	1,80	9	20°	1,92	17,24						
5	krokiew	8x16	1,20	1	20°	1,28	1,28						
6	krokiew	8x16	2,70	6	20°	2,87	17,24						
7	krokiew	8x16	2,40	2	20°	2,55	5,11						
8	krokiew	8x16	6,00	4	20°	6,39	25,54						
9	krokiew	8x16	5,50	4	20°	5,85	23,41						
10	krokiew	8x16	5,10	4	20°	5,43	21,71						
11	krokiew	8x16	4,50	8	20°	4,79	38,31						
12	krokiew	8x16	3,60	7	20°	3,83	26,82						
13	wymian	8x16	1,90	2		1,90	3,80						
14													
15													
						Suma wg elementów[m]:	260,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Kubatura wg elementów[m3]:	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	krokiew grz.	12x20	10,00	4	15°	10,35			41,41				
17	platew	12x20	6,70	2		6,70			13,40				
18	platew	12x20	5,80	2		5,80			11,60				
19	platew	12x12	1,20	1		1,20		1,20					
20													
						Suma wg elementów[m]:	0,00	1,20	66,41	0,00	0,00	0,00	0,00
						Kubatura wg elementów[m3]:	0,00	0,02	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00
21	podwalina	12x12	6,70	2		6,70		13,40					
22	podwalina	12x12	5,80	2		5,80		11,60					
23	podwalina	12x12	1,20	1		1,20		1,20					
24	słupek	12x12	1,40	8		1,40		11,20					
25	słupek	12x12	2,50	2		2,50		5,00					
						Suma wg elementów[m]:	0,00	42,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Kubatura wg elementów[m3]:	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	murlata	12x12	15,00	1		15,00		15,00					
27	murlata	12x12	13,80	2		13,80		27,60					
29	murlata	12x12	9,00	1		9,00		9,00					
30	murlata	12x12	5,50	1		5,50		5,50					
31													
						Suma wg elementów[m]:	0,00	57,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Kubatura wg elementów[m3]:	0,00	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	deski okap.	3,2x18	57,50	1		57,50			57,50				
33													
34													
35													
36													
						Suma wg elementów[m]:	0,00	0,00	0,00	57,50	0,00	0,00	0,00
						Kubatura wg elementów[m3]:	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00
						Kubatura całkowita[m3]:				6,71			

Opracował(a);