

Data opracowania: 2011-02-21

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Rudniczek dł. 1401m nr ew. dz. 102 i 103
Gmina Głowno

Adres inwestycji: Droga dojazdowa do gruntów rolnych we wsi Rudniczek dł. 1401 m gm. Głowno pow. Zgierz

Zamawiający: G m i n a G ł o w n o, 95-015 Głowno ul. Kilińskiego 2

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233140-2 Roboty drogowe

45233161-5 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

45233290-8 Instalowanie znaków drogowych

Spis działów

Strona 1

Dział kosztorysu	Symbol CPV
1. Element - Roboty przygotowawcze	45111200-0
2. Element - Podbudowa	45233140-2
3. Element - Nawierzchnia	45233140-2
4. Element - Pobocza	45233161-5
5. Element - Oznakowanie	45233290-8

Przedmiar robót

Opis robót	Ilość robót
Dział nr 1. Element - Roboty przygotowawcze [CPV: 45111200-0]	
1. KNNR 1 0111-0100 [D.01.01.01.] Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym + inwentaryzacja powykonawcza 1401 m Jednostka: km trasy	1,4010
Dział nr 2. Element - Podbudowa [CPV: 45233140-2 Roboty drogowe]	
2. KNNR 6 0103-0300 [D.04.01.01.] Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstr.nawierzchni. Wykonywane mechanicznie - kat.gruntu II-VI. (walec wibracyjny samojezdny) 912x3,7+489x3,2=4939,2 m2 Jednostka: m2	4939,2000
3. KNNR 6 0113-0600 [D.04.02.02.] Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa górna - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm Jednostka: m2	4939,2000
Dział nr 3. Element - Nawierzchnia [CPV: 45233140-2 Roboty drogowe]	
4. KNNR 6 0309-0203 [D.05.03.05.B.] Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna). Grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, KR -2, samochód samowyladowczy 5-10 t 912x3,5+489x3=4659 m2 Jednostka: m2	4659,0000
Dział nr 4. Element - Pobocza [CPV: 45233161-5]	
5. KNNR 6 1301-0300 [D.06.03.01.] Plantowanie poboczy. wyrównanie z uzupełnieniem. Materiał destruktu bitumiczny lub kliniec kamienny 0=31,5 mm Jednostka: m3	140,1000
6. KNNR 6 1301-0100 [D.06.03.01.] Plantowanie poboczy - profilowanie 1401x2x0,5=1401 m2 Jednostka: m2	1401,0000
7. KNNR 6 1301-0200 [D.06.03.01.] Plantowanie poboczy - zagęszczenie Jednostka: m2	1401,0000

Opis robót	Ilość robót
Dział nr 5. Element - Oznakowanie [CPV: 45233290-8]	
8. KNNR 6 0702-0101 [D.07.02.01.] Pionowe znaki drogowe. Słupki z rur stalowych # 70 mm Jednostka: szt	2,0000
9. KNNR 6 0702-0500 [D.07.02.01] Pionowe znaki drogowe. Znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o pow.ponad 0.3 m2 Jednostka: szt	2,0000