

Data opracowania: 2015-01-21

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

Przebudowa drogi we wsi Ostrolęka Gmina Głowno dz. nr 33

Adres inwestycji: Droga w m. Ostrolęka gm. Głowno pow. Zgierz dz. nr 33

Zamawiający: G m i n a G ł o w n o, 95-015 Głowno ul. Kilińskiego 2

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233140-2 Roboty drogowe

45233161-5 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

Spis działów przedmiaru robót

Strona 1

Dział kosztorysu	Symbol CPV
1. Element - Roboty przygotowawcze	45111200-0
2. Element - Podbudowa	45233140-2
3. Element - Nawierzchnia	45233140-2
4. Element - Pobocza	45233161-5

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. Element - Roboty przygotowawcze [CPV: 45111200-0]		
1	KNNR 1 0111-0100	D.01.01.0 1.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym + inwentaryzacja powykonawcza + wyznaczenie pasa drogowego	km tras y	0,9150
			Dział nr 2. Element - Podbudowa [CPV: 45233140-2 Roboty drogowe]		
2	KNNR 6 1005-0600	D.04.03.0 1.	Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Czyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej - bitum	m2	3765,5000
3	KNNR 6 1005-0700	D.04.03.0 1.	Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową, każdej warstwy	m2	7435,5000
			Dział nr 3. Element - Nawierzchnia [CPV: 45233140-2 Roboty drogowe]		
4	KNNR 6 0108-0202	D.05.03.0 5.A.	Wyrównanie istniejącej podbudowy - mieszanką mineralno-bitumiczną. Mieszanka wbudowana mechanicznie. Mieszanka mineralno-asfalt., standard II, samochód samowyladowczy 10-15t	t	282,4200
5	KNNR 6 0309-0203	D.05.03.0 5.B.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna). Grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, standard I, samochód samowyladowczy 5-10 t	m2	3670,0000
			Dział nr 4. Element - Pobocza [CPV: 45233161-5]		
6	KNR 2-31 1402-0500	D.06.03.0 1.	Ścinanie poboczy warstwami grubości 10cm wykonywane mechanicznie	m2	1830,0000
7	KNNR 6 1301-0300	D.06.03.0 1.	Plantowanie poboczy. Wyrównanie z uzupełnieniem. Materiał kliniec kamienny 0-31,5 lub destrukta bitumiczny	m3	91,5000
8	KNNR 6 1301-0100	D.06.03.0 1.	Plantowanie poboczy - profilowanie	m2	915,0000
9	KNNR 6 1301-0200	D.06.03.0 1.	Plantowanie poboczy - zagęszczenie	m2	915,0000