

Kosztorys ofertowy

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
Element nr 1. Element - Roboty przygotowawcze [CPV: 45111200-0]				
1. KNNR 1 0111-0100 [D.01.01.01.] Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym + inwentaryzacja powykonawcza + wyznaczenie pasa drogowego	km trasy	0,9150		
Razem wartość elementu nr 1				
Element nr 2. Element - Podbudowa [CPV: 45233140-2 Roboty drogowe]				
2. KNNR 6 1005-0600 [D.04.03.01.] Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Czyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej - bitum	m2	3765,5000		
3. KNNR 6 1005-0700 [D.04.03.01.] Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową, każdej warstwy	m2	7435,5000		
Razem wartość elementu nr 2				
Element nr 3. Element - Nawierzchnia [CPV: 45233140-2 Roboty drogowe]				
4. KNNR 6 0108-0202 [D.05.03.05.A.] Wyrównanie istniejącej podbudowy - mieszanką mineralno-bitumiczną. Mieszanka wbudowana mechanicznie. Mieszanka mineralno-asfalt., standard II, samochód samowyładowczy 10-15t	t	282,4200		
5. KNNR 6 0309-0203 [D.05.03.05.B.] Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna). Grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, standard I, samochód samowyładowczy 5-10 t	m2	3670,0000		
Razem wartość elementu nr 3				
Element nr 4. Element - Pobocza [CPV: 45233161-5]				
6. KNNR 2-31 1402-0500 [D.06.03.01.] Ścinanie poboczy warstwami grubości 10cm wykonywane mechanicznie	m2	1830,0000		
7. KNNR 6 1301-0300 [D.06.03.01.] Plantowanie poboczy. Wyrównanie z uzupełnieniem. Materiał kliniec kamienny 0-31,5 lub destruk bitumiczny	m3	91,5000		
8. KNNR 6 1301-0100 [D.06.03.01.] Plantowanie poboczy - profilowanie	m2	915,0000		
9. KNNR 6 1301-0200 [D.06.03.01.] Plantowanie poboczy - zagęszczenie	m2	915,0000		
Razem wartość elementu nr 4				

Wyniki kosztorysu

Razem wartość pozycji kosztorysu