

Przedmiar Robót

Obiekt	Remont instalacji odgromowej dla Zespołu Szkół Publicznych im. Adama Mickiewicza w Mąkolicach
Kod CPV	45000000-7 - Roboty budowlane
Budowa	Zespół Szkół Publicznych im. Adama Mickiewicza, Mąkolice 96, gm. Głowno, działka nr ewid. 219/1, obręb Makolice
Inwestor	Urząd Gminy w Głownie, ul. Kilińskiego 2, 95-015 Głowno
Biuro kosztorysowe	AnS Andrzej Sroczyński - ul. Cezaka 6/1 Zgierz

Sporządził	mgr inż. Jacek Merdała
Sprawdził	mgr inż. Andrzej Sroczyński

mgr inż. Andrzej Sroczyński
upr. bud. Nr 65/84 WMT
W specjalności instalacyjno-inżynieryjnej
W zakresie instalacji elektrycznych

13 stycznia 2014

"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50

Remont instalacji odgromowej dla Zespołu Szkół Publicznych im. Adama Mickiewicza w Mąkolicach

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1 Instalacja odgromowa - demontaż					
1	KNKRB 5 0504/01		Demontaż złącza kontrolnego	szt	10,000
2	KNKRB 5 0501/01		Demontaż przewodów odgromowych nie naprężonych mocowanych na wspornikach obsadzanych, o zwodach poziomych	m	300,000
3	KNKRB 5 0501/03		Demontaż przewodów odgromowych nie naprężonych, odprowadzających	m	75,000
2 Instalacja odgromowa - montaż					
4	KNKRB 5 0504/01		Montaż złącza kontrolnego	szt	12,000
5	KNNR-W 5 0103/01		Układanie rur winidurowych o średnicy do 20mm na tynku na podłożu betonowym	m	90,000
6	KNKRB 5 0501/01		Montaż przewodów odgromowych nie naprężonych mocowanych na wspornikach obsadzanych, o zwodach poziomych	m	330,000
7	KNKRB 5 0501/03		Montaż przewodów odgromowych nie naprężonych, odprowadzających	m	90,000
8	KNR 5-08 0622/05		Montaż na dachu iglicy kominowej	szt	13,000
3 Pomiary odbiorcze					
9	KNKRB 5 0805/03		Badania i pomiary instalacji odgromowej przy pomiarze pierwszym	pomiar	1,000
10	KNKRB 5 0805/04		Badania i pomiary instalacji odgromowej przy pomiarze następnym	pomiar	11,000
11	KNKRB 5 0805/01		Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego przy pomiarze pierwszym	pomiar	1,000
12	KNKRB 5 0805/02		Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego przy pomiarze następnym	pomiar	11,000

Remont instalacji odgromowej dla Zespołu Szkół Publicznych im. Adama Mickiewicza w Mąkolicach

Nr	Opis robót
1	Instalacja odgromowa - demontaż
2	Instalacja odgromowa - montaż
3	Pomiary odbiorcze