

Kosztorys ofertowy

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
Element nr 1. Element - Roboty przygotowawcze [CPV: 45111200-0]				
1. KNNR 1 0111-0100 [D.01.01.01.] Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym + inwentaryzacja powykonawcza	km trasy	0,4840		
Razem wartość elementu nr 1				
Element nr 2. Element - Podbudowa [CPV: 45233140-2 Roboty drogowe]				
2. KNNR 1 0202-0701 [D04.01.01.] Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km. Koparką o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kat.I-II; transport samochodami 5-10t dla wykonania koryta	m3	275,5500		
3. KNNR 6 0103-0300 [D.04.01.01.] Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstr.nawierzchni. Wykonywane mechanicznie - kat.gruntu II-VI. (walec wibracyjny samojezdny)	m2	495,0000		
4. KNNR 6 0106-0400 [D.04.02.01.] Warstwy odcinające zagęszczane. Mechanicznie - grubość warstwy 5 cm. Piasek Krotność = 2	m2	1102,2000		
5. KNNR 6 0113-0100 [D.04.04.02.] Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa dolna grubości 15 cm	m2	1102,2000		
6. KNNR 6 0113-0500 [D.04.04.02.] Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa górna grubości 10 cm	m2	1035,4000		
7. KNNR 6 0113-0600 [D.04.04.02.] Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa górna - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	465,0000		
8. KNNR 6 1005-0700 [D.04.03.01.] Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową	m2	3180,0000		
Razem wartość elementu nr 2				
Element nr 3. Element - Nawierzchnia [CPV: 45233140-2 Roboty drogowe]				
9. KNNR 6 0309-0203 [D.05.03.05.B.] Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna). Grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, KR -2, samochód samowyladowczy 5-10 t	m2	1452,0000		
Razem wartość elementu nr 3				

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
Element nr 4. Element - Pobocza [CPV: 45233161-5]				
10. KNNR 6 1301-0300 [D.06.03.01.] Plantowanie poboczy. Wyrównanie z uzupełnieniem. Materiał kliniec kamienny 0-31,5 lub destruktywny	m3	48,4000		
11. KNNR 6 1301-0100 [D.06.03.01.] Plantowanie poboczy - profilowanie	m2	484,0000		
12. KNNR 6 1301-0200 [D.06.03.01.] Plantowanie poboczy - zagęszczenie	m2	484,0000		
Razem wartość elementu nr 4				
Element nr 5. Element - Oznakowanie [CPV: 45233290-8]				
13. KNNR 6 0702-0101 [D.07.02.01.] Pionowe znaki drogowe. Słupki z rur stalowych # 70 mm	szt	3,0000		
14. KNNR 6 0702-0500 [D.07.02.01.] Pionowe znaki drogowe. Znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o pow.ponad 0.3 m2	szt	3,0000		
Razem wartość elementu nr 5				

Wyniki kosztorysu

Razem wartość pozycji kosztorysu