

Kosztorys ofertowy

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
Element nr 1. Element - Roboty przygotowawcze [CPV: 45111200-0]				
1. KNNR 1 0111-0100 [D.01.01.01.] Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym + inwentaryzacja powykonawcza 1401 m	km trasy	1,4010		
Razem wartość elementu nr 1				
Element nr 2. Element - Podbudowa [CPV: 45233140-2 Roboty drogowe]				
2. KNNR 6 0103-0300 [D.04.01.01.] Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwę konstr.nawierzchni. Wykonywane mechanicznie - kat.gruntu II-VI. (walec wibracyjny samojedźny) 912x3,7+489x3,2=4939,2 m2	m2	4939,2000		
3. KNNR 6 0113-0600 [D.04.02.02.] Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa górna - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	4939,2000		
Razem wartość elementu nr 2				
Element nr 3. Element - Nawierzchnia [CPV: 45233140-2 Roboty drogowe]				
4. KNNR 6 0309-0203 [D.05.03.05.B.] Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna). Grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, KR -2, samochód samowyładowczy 5-10 t 912x3,5+489x3=4659 m2	m2	4659,0000		
Razem wartość elementu nr 3				
Element nr 4. Element - Pobocza [CPV: 45233161-5]				
5. KNNR 6 1301-0300 [D.06.03.01.] Plantowanie poboczy. wyrównanie z uzupełnieniem. Materiał destruktu bitumiczny lub kliniec kamienny 0=31,5 mm	m3	140,1000		
6. KNNR 6 1301-0100 [D.06.03.01.] Plantowanie poboczy - profilowanie 1401x2x0,5=1401 m2	m2	1401,0000		
7. KNNR 6 1301-0200 [D.06.03.01.] Plantowanie poboczy - zagęszczenie	m2	1401,0000		
Razem wartość elementu nr 4				

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
Element nr 5. Element - Oznakowanie [CPV: 45233290-8]				
8. KNNR 6 0702-0101 [D.07.02.01.] Pionowe znaki drogowe. Słupki z rur stalowych # 70 mm	szt	2,0000		
9. KNNR 6 0702-0500 [D.07.02.01] Pionowe znaki drogowe. Znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o pow.ponad 0.3 m2	szt	2,0000		
Razem wartość elementu nr 5				

Wyniki kosztorysu

Razem wartość pozycji kosztorysu